

БЫТОВКИ ОТ ООО "СТРОЙ НЭС-АБ"

Москва, Дмитровское шоссе, 62/2 Тел.: 8/499/904-86-12/13, 726-00-13(495), 648-42-21(495) www.stroy-nes-ab.ru, E-mail: 84956484221@mail.ru




Предлагаем Вашему вниманию богатый ассортимент деревянной продукции. В арсенале нашей компании **САДОВЫЕ ДОМА, БЫТОВКИ, ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ** для любимой дачи. Деревянная бытовка - это идеальный симбиоз дачного строения, каркас которого изготавливается из хвойного бруса, доп. изделие укрепляется стенками жесткости, так называемыми ребрами (50x50), обшивается цельковой хвойной вагонкой снаружи и внутри (18мм), затем утепляется по всему периметру (пол, стены, потолок) минеральной ватой (50мм) фирмы «KNAUF», прокладывается пергамином. Пол двойной (черновой + чистовой) - половая доска (35-37мм). Окна открывающиеся с одинарным остеклением. Кровельный материал - оцинкованный гладкий лист. Крыша односкатная. Изделие подразумевает технологические лыжи, полозья, которые изготавливаются из бруса строганного 100x150. В эконо. варианте - отделка ваг/оргалит, на полу лежит доска (22-25), кровельный материал - оцинкованный гладкий лист. Высота потолка - 2,07м.

Высокое качество, низкую стоимость, гибкую систему скидок и бесплатную доставку до 100км - ГАРАНТИРУЕМ!

Размер	Бытовки деревянные					Электрика
	№ вар	Эконом. вариант Orgalit	Стандарт вариант Вагонка	Улучшен. вариант Евровагонка + окна ОС+ дверь в перегород.	Элит вариант Блок-хаус/ сайдинг/имитация, окно ОС, дверь	Комплект (если в коробе, то + 1500 р)
без тамбура						
1,5x1,5	1	34 000	45 000	57 500	72 000	3 000
2,3x2,3	1	36 000	47 000	59 500	74 500	3 300
2,3x3,0	I	38 000	50 000	62 500	77 500	3 500
2,3x4,0	I	40 000	52 000	67 500	79 500	4 000
с тамбуром						
2,3x5,3	II(тип4)	45 000	58 000	80 500	95 500	4 500
2,3x6,0	II(тип4)	48 000	61 000	83 500	98 500	5 000
2,3x6,8	II(тип4)	57 000	68 000	90 500	105 500	6 000
Распашонка						
2,3x6,0	III(тип9)	50 000	63 000	86 500	103 000	5 500
2,3x6,8	III(тип9)	59 000	70 000	93 500	110 500	6 500
Хозблок с санитарной кабиной и душем						
2,3X3,0	IV	45 000	55 000	67 500	82 500	4 500
2,3x4,0	IV	47 000	57 000	69 500	84 500	5 000
2,3x5,3	IV	55 000	63 000	85 500	96 500	5 500
2,3X6,0	IV	58 000	66 000	91 500	99 500	6 000
2,3x6,8	IV	62 000	72 000	100 000	110 000	6 500
1,5x3,0 Д/С 1,5x4,5 Т/С	<u>ДУО(Б-Х)</u> 120 000	<u>ДУО(ВАГ)</u> 100 000	<u>ТРИО(ВАГ)</u> 140 000	<u>ТРИО(Б-Х)</u> 160 000	<u>МУРОМ</u> 150 000	<u>ДУШ ТУАЛЕТ</u> 50 000
ЕВРО-3		ЕВРО-4		ЕВРО-5		ЕВРО-6
3,5x6,0	Ондулин	262 500	4,0X6,0	300 000	6,0X6,5 (в 2 этажа)	3,0X5,0 (в 2 этажа)
3,5x6,0	Черепица	283 500	4,0X6,0	324 000	900 000	400 000

Варианты планировок:



Дополнительные услуги:

Ставни дерев/металл - 2 500/5 000 руб., Решетка ст./фиг. - 3 000/5 000р. Допл. за окно - 2 500 руб. (быг); Доп. окно (3-х ств.)- 3 000 руб.; Доп. окно (0,8X0,8 и 1,0x1,0)-5 000 руб., допл. к станд. =2 500руб. Окно ПВХ - 5 500/7 500 р. Сетка москитная=1 500р. Доп. дверь - 2 500 руб.(каркас)/2 000р.(орг)/ 5 500 р(филлен), Металл. дверь (Китай) -8 500 руб./ (Россия) -10 000/12 500 (утепл.). Доводчик на дверь -2 500 руб. Замок врезной -1 500р., ушки-500р., ручка на дверь -250р., ручка-защелка -1000р. Замена внутренней отделки: евровагонка АВ=18 000/15 000р. Панели МДФ / ПВХ=20 000р. Вагонка ПВХ=15000р. Козырёк дерев / металл/поликарбонат- 3 500р/5 500р/10 000р. Козырек в тон кровли -6 000 руб. Ступени- 3 000руб./с поручнями(дерев/металл)-5000/8000р. Крыльцо резное 1,2x1,2 -25 000 руб. Крыльцо станд./эконом -20 000/15 000р. Крыша двухск.(бытов)- 5 000руб., Замена бытов. кровли на ондулин -8 000руб. на профнастил в рал -8 000 руб. Поднятие конька на 0,5м - 20 000 (ондулин, гофролист, оц. лист) +10 000р (металлочерепица или мягкая кровля). Поднятие конька на 1,0м - 25 000 (ондулин, гофролист, оц. лист) +12 000 (металл/мяг. черепица). Доп. выпуск кровли до 0,3м -8 000 руб. Выпуск кровли до 0,5м -15 000 руб. Замена пергамином на ветро-влагозащит. пленку типа «Изоспан» А = 5000 р. (1 слой)/ подкладка под кровлю с металлочер./ втор. внутр. пароизоляция. пленка типа «Изоспан» В=5 000 руб. (1 слой). ОСБ фанера под сайдинг = 20 000р. Блок фундам. 0,2x0,2x0,4 - 200 руб. 1 точка свай (с обвязкой швеллером)-6 000 руб./4500р на оголовки. Столбчато- комбин фонд. - цена под запрос. Плиты -300 руб. Работы по цементной связке-5 000 руб. Демонтаж старых конструкций с вывозом мусора (1 машина)-30 000 руб. Конвектор - 4 500 руб., динолеум эконом/станд/полуком/ком - 350/420/550/950 руб./м2. Ламинат - 1000 руб/м2. Покраска «Пинотексом» снаружи - 10 000 руб. (1 цвет), в 2 цвета -15 000 руб.; обработка днища + полозьев- 3000 руб. Покраска изделия «Тиккурилой»-25 000р. Обработка антисептиком каркасной части изделия =7 000 руб. Обработка всего изделия «огнебио- защитой»=10 000 руб. Водостив (комплект) (на одну сторону 6м)оц/в рал - 10 000/12 000руб. Выравнивание территории +комплекс по земляным работам - 15 000 (материал доп.) Второй слой пергамином - 2 500 руб. Рубероид (под блоки)-1 000 руб. Оц. гвозди (снаружи)-3 000 руб. (на бытовку). Установка сантехники с выводами- 1точка-10 000р. Установка душевой кабины =25000р (эконом)/40 000р (станд). Шторки ПВХ=10 000р. Бак с тэнном и кронштейном -10 000 руб. Бойлер типа «Аристон» 60л -20 000 руб. /10 000 р «АкваВерсо». Торфяной туалет -27 000р (Финл.)/22 000р и 17 000р (Россия) Установка дровяной печи «Гном», «Буржуйка» -30 000 руб. (вывод в стену) и 35 000 руб. (вывод в кровлю). Установка УЗО -2 000руб., Бокс для электрики - 1 500 руб, Счетчик - 2 900 руб., доп. розетка - 700руб. Туалет садовый 1,0x1,2 от 10 000- 50 000руб. Доставка и сборка его -10 000 руб. Резной столб (декор) - 2 500 руб. Резная балюстрада (декор) -250 руб. Разгрузка бытовки с машины - 1 000 руб. Доп. утепление (10см) -8 000руб. на бытовку. Обустройство каркаса под 2-ой слой утепления -15 000руб. Лишний километраж (после 100 км) оплачивается из расчета 70 руб./ км (в сторону доставки), свыше 200км-100руб/км. Увеличение размеров изделия по высоте, ширине и длине - цена по запросу. Общитие стандартного изделия металлом (снаружи) -10 000 руб. Защита дна металлом =10 000 руб. Аренда генератора - 3500 р. Защита фундамента цокольным сайдингом (1м2) -3500 руб./профлистом под кирпич или дикий камень-2 500 руб., профлист в рал-1 500 руб.

Осуществляем сборку на месте от 10 000-25 000 руб. Возможны ЛЮБЫЕ отклонения от типового проекта! МЫ СТРОИМ ВСЕ, ВСЕГДА и ВЕЗДЕ!!!